



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

skala 1:25

OZNACZENIE		D1 90/205		D2 90/205	
SCHEMAT					
		90		90	
		205		205	
		107		107	
WYMIAR WEWNĘRZNY OŚCIEŻNICY		212,5		212,5	
WYMIAR ZEWNĘRZNY OŚCIEŻNICY		107		107	
		212,5		212,5	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P
	PIWNICA	0	1	0	1
	PARTER	0	0	0	0
	I PIĘTRO	0	0	0	0
MATERIAŁ OŚCIEŻNICY		STAL		STAL	
MATERIAŁ SKRZYDŁA		STAL		STAL	
KOLOR WEWNĘTRZNY		SZARY		SZARY	
KOLOR ZEWNĘTRZNY		SZARY		SZARY	
UWAGI		Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe techniczne, <u>EI60</u> , zamykane		Drzwi płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe techniczne, <u>EI30</u> , zamykane	

— — — — Schemat otwierania

- UWAGI:
- WYMIARY W [CM],
 - WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE,
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ,
 - ZESTAWIENIE STOLARKI WERYFIKOWAĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM,
 - SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA,

Inwestor: GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 11-400 KĘTRZYN			
Nazwa inwestycji: DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MALINKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POŻ.		Stadium: Projekt budowlany	
Lokalizacja inwestycji: KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GEODEZYJNY NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN		Branża: Architektoniczna	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		Skala: 1:25	Nr rewizji: 00
		Nr rysunku: A6	
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz Marciniak	BUA.III.16/63	
Opracował/a	mgr inż. Daria Wojtowicz		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Jaworski	169/P00KK/IV/2016	
DATA:		Kopiuwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą jednostki projektującej.	