PRZEKRÓJ B-B
skala 1:50



D.1
- PAPA NA LEPIKU
- STROPODACH WENTYLOWANY Z PŁYT KORYTKOWYCH
- SCIANKA AŻUROWA
- STROP DZ-3
- TYNK

P.1
- PŁYTKI GRESOWE/POSADZKA BETONWA
- WYLEWKA BETONOWA
- PODBUDOWA BETONOWA
- ZAGĘSZCZONY PIASEK 30cm

P.2
- PŁYTKI GRESOWE/WYKŁADZINA PCV
- WYLEWKA BETONOWA
- STROPIAN
- STROP ŻELBETOWY DZ-3
- TYNK

S.1
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
- STYROPIAN
- SCIANA FUNDAMENTOWA
- TYNK

S.2
- TYNK
- IZOLACJA TERMICZNA
- ŚCIANA Z CEGŁY KRATÓWKI
- TYNK WEWNĘTRZNY

LAMPA OŚWIETLENIA AWARYJNO-EWAKUACYJNEGO

TABLICZKA PODŚWIETLANA EWAKUACYJNA

UWAGI:
- WYMIARY W [CM].
- WYMIARY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ.
- RYSUNKI WERYFIKOWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYM.
- WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE OTWORU.
- WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.
- HYDRANT NALEŻY MONTOWAĆ NA TAKIEJ WYSOKOŚCI ABY ZAWÓR HYDRANTOWY BYŁ UMIESZONY NA WYSOKOŚCI 135 CM OD POZIOMU PODŁOGI. DOPUSZCZA SIĘ ODCHYŁKI TEGO WYMIARU W ZAKRESIE +/- 10 CM.
- PRZY MONTAŻU HYDRANTU FRONT SZAFY ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I PRZED USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI BĄDŹ MONTOWAĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC WYKONAWCZYCH.
- GAŚNICE PRZENOŚNE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI MAKSYMALNIE 150 CM OD PODŁOGI.
- ZNAKI EWAKUACJI MONTOWAĆ NA WYS. 150 -160 CM, OD PODŁOŻA (ODPOWIADAJĄCEJ ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI NORMALNEJ LINII ŚRODKOWEJ WIDZENIA) LUB NAD DROGĄ EWAKUACYJNĄ (NA WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 200 CM), TAM GDZIE JEST TO MOŻLIWE PROSTOPADLE DO KIERUNKU RUCHU INFORMOWANYCH LUDZI.
- WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.

Inwestor:	GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. WOJSKA POLSKIEGO 11 11-400 KĘTRZYN		
Nazwa inwestycji:	ODTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA MAŁNKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKÓW P. POŻ.	Stadium:	Projekt budowlany
Lokalizacja inwestycji:	KĘTRZYN, DZIAŁKA NR 155, OBRĘB GEODEZYJNY NR 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KĘTRZYN	Branża:	Architektoniczna
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B-B	Skala: 1:50	Nr rewizji: 00 / Nr rysunku: A5
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz Marciniak	BUAUIL16/63	
Opracował/a	mgr inż. Daria Wojtowicz		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Marek Jaworski	169/POOKK/IV/2016	
DATA:	11.2017	Opracowanie, przetworzenie oraz udostępnianie osobom trzecim jakąkolwiek części projektu za pisemną zgodą jednostki projektującej	

HD INVEST
ul. Grunwaldzka 71
11-220 Ełk
tel. 87/ 621-77-21
mail: biuro@hd-invest.com.pl