


Przekrój normalny nr 11
km 0+126,20



Brukowa kostka betonowa	gr. 8 cm
Podsyпка cementowo -piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązaneгo C _{50/10}	gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem R _m = 2,5 MPa	gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : Budowa dróg wewnętrznych przy ulicy Mielczarskiego w Kętrzynie	
Działki nr : 264/1, 261/4, 271/15, 271/16, 271/17, 271/21, 271/22, 271/23, 271/24, 271/25, 271/26, 271/27, 271/28, 282/3 obręb 3 i nr 404 obręb 6 przy ulicy Mielczarskiego w Kętrzynie	
Inwestor : Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Kętrzyn	
Przekrój normalny	
Projektował : Zbigniew Płazewski upr. do projektowania nr WAM/0029/POOD/11	Skala 1 : 20 Nr rys. 3.11
Data : maj 2015 r.	