


**Przekrój normalny nr 1**  
**km 0+000,00**



Brukowa kostka betonowa	gr. 8 cm
Podsypka cementowo -piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego $C_{50/10}$	gr. 15 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 2,5 \text{ MPa}$	gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : <b>Budowa dróg wewnętrznych przy ulicy Mielczarskiego w Kętrzynie</b>	
Działki nr : <b>264/1, 261/4, 271/15, 271/16, 271/17, 271/21, 271/22, 271/23, 271/24, 271/25, 271/26, 271/27, 271/28, 282/3 obręb 3 i nr 404 obręb 6 przy ulicy Mielczarskiego w Kętrzynie</b>	
Inwestor : <b>Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Kętrzyn</b>	
<b>Przekrój normalny</b>	
Projektował : <b>Zbigniew Płazewski upr. do projektowania nr WAM/0029/POOD/11</b>	Skala <b>1 : 20</b>
Data : maj <b>2015 r.</b>	
Nr rys. 3.1	