

PRZEDMIAR Etap I cz.2

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja zasobu lokali komunalnych - Wydzielenie łazienek 2021 Etap I cz. 2
ADRES INWESTYCJI : 11-400 Kętrzyn
INWESTOR : Gmina Miejska Kętrzyn
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Powstańców Warszawy 23/1			
1	KNR 4-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym	stop.		
d.1	0431-01				
		2	stop.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych - w części klatki schodowej prowadzącej do	m ²		
d.1	0439-02	lokalu			
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
d.1	0218-01				
		0,3	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
4	KNR 4-01	Wymiana podłogi na klatce w części prowadzącej do lokalu- Płyty OSB gr.	m ²		
d.1	0820-03	22mm			
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-02	Ułożenie gresu antypoślizgowego na klatce w części prowadzącej do lokalu	m ²		
d.1	1118-08				
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	- 4 szt			
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-	m ³		
d.1	0329-03	wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów drzwiowych, rozbór-			
		ka ścianki działowej - 4 szt			
		2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	- otwór drzwiowy do starego wc			
		2,05*1*0,12	m ³	0,246	
				RAZEM	0,246
9	KNR-W 2-02	Przedściianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.1	2003-10	czych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 50-02 - suche tynki [na ścia-			
		nie frontowej i szczytowej]			
		41,05	m ²	41,050	
				RAZEM	41,050
10		Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą stalową	szt.		
d.1	kalk. własna				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - 3 szt	m ²		
d.1	1104-02				
		1,64*3	m ²	4,920	
				RAZEM	4,920
12	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończo-	m ²		
d.1	1103-02	nych - 3 szt.			
		1,616*3	m ²	4,848	
				RAZEM	4,848
13	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
d.1	0439-02				
		41,18	m ²	41,180	
				RAZEM	41,180
14	KNR 4-01	Wymiana podłogi w lokalu- Płyty OSB gr. 22mm	m ²		
d.1	0820-03				
		41,18	m ²	41,180	
				RAZEM	41,180
15	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01				
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą	m ²		
d.1	0623-03	opryskiwania ciągłego			
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
17	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach	m ²		
d.1	0701-08	płaskich o powierzchni odbicia do 5 m2			
		2,77	m ²	2,770	
				RAZEM	2,770
18	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-	m ²		
d.1	0209-01	trukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-			
		nowarstwowe (system 4.05.25)			
		7,35	m ²	7,350	
				RAZEM	7,350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	NNRNKB 202 2024-04	Zabudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 1,20*2,8	m ² m ²	 3,360	
				RAZEM	3,360
20 d.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami	m ²		
		19,66	m ²	19,660	
				RAZEM	19,660
21 d.1	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie gresu antypoślizgowego w łazience	m ²		
		7,35	m ²	7,350	
				RAZEM	7,350
22 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
		33,83	m ²	33,830	
				RAZEM	33,830
23 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 122,08+41,18-41,05	m ² m ²	 122,210	
				RAZEM	122,210
24 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - cały lokal 163,26	m ² m ²	 163,260	
				RAZEM	163,260
25 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustęp z płuczką - przystosowany dla osoby niepełnosprawnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż uchwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych - 6 szt.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż siedziska przyszniceowego dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż stelaża do zasłony prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kuchenki gazowej z piekarnikiem + wąż do gazu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	kalk. własna	Dostarczenie i montaż szafki kuchennej z ociekaczem na naczynie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	kalk. własna	Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNNR 3 0901-02	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.1		Wywóz gruzu [cena netto kontenera/dobę według cennika PGK "Komunalnik" Sp. z o.o. w Kętrzynie]	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000