

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.	RAZEM	1,000
d.1.1	0229-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.1	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.1	0137-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
d.1.1	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kuchenki elektrycznej	szt		
d.1.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Dostarczenie i montaż szafki kuchennej z ociekaczem na naczynie	szt		
d.1.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01	Wykonanie wentylacji	szt.		
d.1.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
d.1.1		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalk. własna	Przestawienie pieca	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31	kalk. własna	Doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu: - pompa z rozdrabniaczem - rury przyłącza termoizolowane - przyłącze przeprowadzone przez nieogrzewane poddasze (odległość ok. 14 m) - wykonanie zasilania	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		WC przynależne do lokalu			
32	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.2	0234-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.2	0234-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
d.1.2	0415-05	2,71	m ²	2,710	
				RAZEM	2,710
35	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.2	0711-02	3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1.2	0101-01	23	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
37	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1.2	1204-05	23	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Powstańców Warszawy 21/1			
38	KNR 4-01	Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglany lub betonowym	stop.		
d.2	0431-01		stop.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
39	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych - w części klatki schodowej prowadzącej do lokalu	m ²		
d.2	0439-02		m ²	2,000	
		2		RAZEM	2,000
40	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
d.2	0218-01		m ³	0,300	
		0,3		RAZEM	0,300
41	KNR 4-01	Wymiana podłogi na klatce w części prowadzącej do lokalu- Płyty OSB gr. 22mm	m ²		
d.2	0820-03		m ²	2,000	
		2		RAZEM	2,000
42	KNR 2-02	Ułożenie gresu antypoślizgowego na klatce w części prowadzącej do lokalu	m ²		
d.2	1118-08		m ²	2,000	
		2		RAZEM	2,000
43	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07	- 4 szt	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
44	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów drzwiowych - 4 szt	m ³		
d.2	0329-03		m ³	4,000	
		4		RAZEM	4,000
45	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	- otwór drzwiowy do starego wc	m ³	0,246	
		2,05*1*0,12		RAZEM	0,246
46	kalk. własna	Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą stalową	szt.		
d.2			szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
47	KNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych - 3 szt	m ²		
d.2	1104-02		m ²	4,920	
		1,64*3		RAZEM	4,920
48	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 3 szt.	m ²		
d.2	1103-02		m ²	4,848	
		1,616*3		RAZEM	4,848
49	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
d.2	0439-02		m ²	41,180	
		41,18		RAZEM	41,180
50	KNR 4-01	Wymiana podłogi w lokalu- Płyty OSB gr. 22mm	m ²		
d.2	0820-03		m ²	41,180	
		41,18		RAZEM	41,180
51	KNR-W 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.2	1205-01		m ²	20,000	
		20		RAZEM	20,000
52	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
d.2	0623-03		m ²	40,000	
		40		RAZEM	40,000
53	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-08		m ²	2,770	
		2,77		RAZEM	2,770
54	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednwarstwowe (system 4.05.25)	m ²		
d.2	0209-01		m ²	7,350	
		7,35		RAZEM	7,350
55	NNRNKB	Zabudowa pionu kanalizacyjnego z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 50	m ²		
d.2	202 2024-04		m ²	3,360	
		1,20*2,8		RAZEM	3,360
56	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami	m ²		
d.2	0829-08		m ²	19,660	
		19,66			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 2-02	Ułożenie gresu antypoślizgowego w łazience	m ²	RAZEM	19,660
d.2	1118-08	7,35	m ²	7,350	
				RAZEM	7,350
58	KNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.2	1205-09	33,83	m ²	33,830	
				RAZEM	33,830
59	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	122,08+41,18	m ²	163,260	
				RAZEM	163,260
60	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ca-ty lokal	m ²		
d.2	1204-02	163,26	m ²	163,260	
				RAZEM	163,260
61	KNR-W 2-15	Ustęp z płuczką - przystosowany dla osoby niepełnosprawnej	kpl.		
d.2	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
d.2	0229-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	kalk. własna	Dostarczenie i montaż uchwytów ściennych dla osób niepełnosprawnych - 6 szt.	szt.		
d.2		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
65	kalk. własna	Dostarczenie i montaż siedziska przyszniceowego dla osób niepełnosprawnych	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	kalk. własna	Dostarczenie i montaż stelaża do zasłony prysznicowej	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³	kpl.		
d.2	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kuchenki elektrycznej	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	kalk. własna	Dostarczenie i montaż szafki kuchennej z ociekaczem na naczynie	szt.		
d.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 4-01	Wykonanie wentylacji	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
d.2		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
74	kalk. własna	Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000