

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu łazienek w lokalach komunalnych
ADRES INWESTYCJI : 11-400 Kętrzyn
INWESTOR : Gminą Miejską Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-07-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zakres prac remontowych - Łazienki w lokalach GMK Pakiet 1			
1.1		Reymonta 3/6			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe	m ²		
		12,2	m ²	12,200	
				RAZEM	12,200
2 d.1.1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
3 d.1.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
		2,02*0,8	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
4 d.1.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		2,05*0,8	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
5 d.1.1	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm	m ²		
		2,6	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
6 d.1.1	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2	m ²		
		17,20 < ściany >	m ²	17,200	
				RAZEM	17,200
7 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienek-terakota, R*3	m ²		
		2,6< podłoga >	m ²	2,600	
				RAZEM	2,600
8 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie	m ²		
		2,6+18,2< sufit >	m ²	20,800	
				RAZEM	20,800
9 d.1.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1.1	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1.1	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienie worka Big-Bag	m ³		
d.1.1		poz.1*0,12	m ³	1,464	
				RAZEM	1,464
21		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
22		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Powstańców Warszawy 9/3			
23	KNR-W 2-15	Instalacja ustępu wraz z instalacją wod-kan	kpl.		
d.1.2	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
d.1.2	0211-08	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		
d.1.2	0130-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNNR 4	Montaż bojlera elektrycznego poj. 50l	kpl.		
d.1.2	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.1.2	0235-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl		
d.1.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
d.1.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Poznańska 48/2			
30	KNR 4-01	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe	m ²		
d.1.3	0348-03	8,8	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
31	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.3	1104-02	2,05*0,8	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
32	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.1.3	1103-02	2,02*0,8	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
33	KNR 0-14	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK, wstawienie drzwi	m ²		
d.1.3	2010-04	9,6	m ²	9,600	
				RAZEM	9,600
34	KNR 4-01	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm	m ²		
d.1.3	0820-03	3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
35	KNR 2-02	Wykończenie łazienki - glazura, R*2	m ²		
d.1.3	0829-08	18,8 < ściany>	m ²	18,800	
				RAZEM	18,800
36	KNR 2-02	Wykończenie łazienk-terakota, R*3	m ²		
d.1.3	1118-08	3,2< podłoga>	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
37	KNR 4-01	Wykończenie łazienki - malowanie	m ²		
d.1.3	1204-01	3,2+9,6< sufit+ściana>	m ²	12,800	
				RAZEM	12,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.3	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.3	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.3	KNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.1.3	KNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.3	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.3	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.3	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.3		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienie worka Big-Bag poz.30*0,12	m ³		
			m ³	1,056	
				RAZEM	1,056
53 d.1.3		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.3		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000