

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu łazienek w lokalach komunalnych
ADRES INWESTYCJI : 11-400 Kętrzyn
INWESTOR : Gminą Miejską Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-07-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zakres prac remontowych - Łazienki w lokalach GMK Pakiet II			
1.1		Sikorskiego 72a/17			
1 d.1.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie luźnych tynków	m ²		
	6		m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
	2,05*0,8		m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
5 d.1.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
	2,02*0,8		m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
6 d.1.1	KNR 4-01 0623-01	Usunięcie pleśni i grzybów, mechaniczne lub chemiczne	m ²		
	6		m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1.1	KNR 0-39 0115-03	Zabezpieczenie ścian przed wilgocią	m ²		
	6		m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi - Płyty OSB gr.22mm	m ²		
	3,33		m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
9 d.1.1	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2	m ²		
	23 < ściany>		m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
10 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienek-terakota, R*3	m ²		
	3,33< podłoga>		m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
11 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie	m ²		
	3,33< sufit>		m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
12 d.1.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm ³	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.1	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1.1	KNR-W 4-01 0405-03	Sufit podwieszany - wymiana zawilgoconych płyt GK	m ²		
		3,33	m ²	3,330	
				RAZEM	3,330
21 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienie worka Big-Bag	m ³		
		poz.1*0,015	m ³	0,090	
				RAZEM	0,090
23 d.1.1		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.1		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Sikorskiego 72/21			
25 d.1.2	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK, wstawienie drzwi	m ²		
		9,5	m ²	9,500	
				RAZEM	9,500
26 d.1.2	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
		2,02*0,8	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
27 d.1.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		2,05*0,8	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
28 d.1.2	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
29 d.1.2	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2	m ²		
		26,5 < ściany>	m ²	26,500	
				RAZEM	26,500
30 d.1.2	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienek-terakota, R*3	m ²		
		3,5< podłoga>	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
31 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie	m ²		
		3,5+26,5< sufit>	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
32 d.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.2	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.2	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
39 d.1.2	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
40 d.1.2	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
41 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
42 d.1.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
43 d.1.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
44 d.1.2	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
45 d.1.2		Przerobienie instalacji hydraulicznej 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
46 d.1.2		Przerobienie instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
1.3		Asnyka 5/1			
47 d.1.3	KNR 4-01 0348-03	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe 5	m ² m ²	 5,000	 5,000
48 d.1.3	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK, wstawienie drzwi 4,8	m ² m ²	 4,800	 4,800
49 d.1.3	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 2,02*0,8	m ² m ²	 1,616	 1,616
50 d.1.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 2,05*0,8	m ² m ²	 1,640	 1,640
51 d.1.3	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w kuchni i łazience - Płyty OSB gr.22mm 9,2	m ² m ²	 9,200	 9,200
52 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie kuchni - terakota R*3 5,9< podłoga>	m ² m ²	 5,900	 5,900
53 d.1.3	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2 3,3 < ściany>	m ² m ²	 3,300	 3,300
54 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienki-terakota, R*3 3,3< podłoga>	m ² m ²	 3,300	 3,300
55 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie 3,3+4,8< sufit>	m ² m ²	 8,100	 8,100
56 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	RAZEM	1,000
d.1.3	0230-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.1.3	0123-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.3	0211-01	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.3	0137-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.3	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.3	0116-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		
d.1.3	0130-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64	KNNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3	kpl.		
d.1.3	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 4-01	Wykonanie wentylacji	szt.		
d.1.3	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.3	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.3	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.1.3	0235-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienie worka Big-Bag	m ³		
d.1.3		poz.47*0,12	m ³	0,600	
				RAZEM	0,600
70		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl		
d.1.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
71		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
d.1.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Sikorskiego 74/8			
72	KNR 4-01	Odbicie luźnych tynków	m ²		
d.1.4	0701-01	6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
73	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1.4	0903-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
74	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1.4	1104-02	2,05*0,8	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75 d.1.4	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 2,02*0,8	m ² m ²	 1,616	
				RAZEM	1,616
76 d.1.4	KNR 4-01 0623-01	Usunięcie pleśni i grzybów, mechaniczne lub chemiczne 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
77 d.1.4	KNR 0-39 0115-03	Zabezpieczenie ścian przed wilgocią 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
78 d.1.4	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi - Płyty OSB gr.22mm 2,9	m ² m ²	 2,900	
				RAZEM	2,900
79 d.1.4	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2 22 < ściany>	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
80 d.1.4	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienk-terakota, R*3 2,9< podłoga>	m ² m ²	 2,900	
				RAZEM	2,900
81 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie 2,9< sufit>	m ² m ²	 2,900	
				RAZEM	2,900
82 d.1.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.4	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.1.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.1.4	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.4	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.4	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.4		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienie worka Big-Bag poz.72*0,015	m ³ m ³	 0,090	
				RAZEM	0,090

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94 d.1.4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.4	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
96 d.1.4	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.4		Przerobienie instalacji hydraulicznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
98 d.1.4		Przerobienie instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000