

PRZEDMIAR - Pakiet VI

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu łazienek w lokalach komunalnych
ADRES INWESTYCJI : 11-400 Kętrzyn
INWESTOR : Gmina Miejska Kętrzyn
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 08.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kasztanowa 2/4			
1	KNR 4-01	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe	m ²		
d.1	0348-03				
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 0-14	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
d.1	2010-04				
		6,5	m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
3	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami	m ²		
d.1	0829-08				
		18	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 2-02	Ułożenie terakoty	m ²		
d.1	1118-08				
		1,88	m ²	1,880	
				RAZEM	1,880
5	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		7,60	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02				
		7,60	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
7	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.1	0123-07				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01				
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1	0116-07				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1	0130-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³	kpl.		
d.1	0143-01				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01	Wykonanie wentylacji	szt.		
d.1	0322-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15		Koszty utylizacji gruzu	m ³		
d.1					
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Sikorskiego 74/6a			
18	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z desek nieotynkowanych	m ²		
d.2	0427-07				
		4,2	m ²	4,200	
				RAZEM	4,200
19	KNR 0-14	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
d.2	2010-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,2	m ²	10,200	
				RAZEM	10,200
20	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.2	1104-02	1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
21	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.2	1103-02	1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
22	KNR 4-01	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr. 22mm	m ²		
d.2	0820-03	4,08	m ²	4,080	
				RAZEM	4,080
23	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami	m ²		
d.2	0829-08	17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
24	KNR 2-02	Ułożenie terakoty	m ²		
d.2	1118-08	4,08	m ²	4,080	
				RAZEM	4,080
25	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	15,12	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
26	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	15,12	m ²	15,120	
				RAZEM	15,120
27	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.2	0123-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.2	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.2	0211-01	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	podej.		
d.2	0211-08	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2	0116-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.2	0130-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³	kpl.		
d.2	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-01	Wykonanie wentylacji	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.2	0235-08				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39		Koszty utylizacji gruzu	m ³		
d.2		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
40		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Poznańska 30/3			
42	KNR 4-01	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe	m ²		
d.3	0348-03	4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 0-14	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
d.3	2010-04	10,2	m ²	10,200	
				RAZEM	10,200
44	KNR-W 4-01	Odbicie luźnych płytek, przygotowanie podłoża pod nową glazurę	m ²		
d.3	0821-08	3*2,60	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
45	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.3	1104-02	2,05*0,8	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
46	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
d.3	1103-02	2,02*0,8	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
47	KNR 4-01	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm	m ²		
d.3	0820-03	2,67	m ²	2,670	
				RAZEM	2,670
48	KNR 2-02	Wykończenie łazienki - glazura,	m ²		
d.3	0829-08	6,6*1,8 < ściany>	m ²	11,880	
				RAZEM	11,880
49	KNR 2-02	Wykończenie łazienek-terakota,	m ²		
d.3	1118-08	2,66< podłoga>	m ²	2,660	
				RAZEM	2,660
50	KNR 4-01	Wykończenie łazienki - malowanie	m ²		
d.3	1204-01	2,66+5,60*1,2 < sufit+ściany>	m ²	9,380	
				RAZEM	9,380
51	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpiel, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.3	0123-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR-W 2-15	Montaż starego Ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.3	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 2-15	Montaż starej Umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.3	0230-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.3	0211-01	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.3	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.3	0116-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNNR 4 d.3 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNNR 4-01 d.3 0322-02	Wykonanie wentylacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNNR-W 4-02 d.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNNR-W 4-02 d.3 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	d.3	Koszty utylizacji gruzu.	m ³		
		6*0,12	m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
63	d.3	Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	d.3	Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Chrobrego 4/35			
65	KNNR-W 4-01 d.4 0325-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. (przeniesienie drzwiczek do komórki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNNR-W 4-01 d.4 0335-07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (przeniesienie drzwiczek do komórki)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNNR 0-14 d.4 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym	m ²		
		3,14*3	m ²	9,420	
				RAZEM	9,420
68	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		1,64	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
69	KNNR 2 d.4 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych	m ²		
		1,616	m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
70	KNNR 2-02 d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami	m ²		
		6,28*1,8	m ²	11,304	
				RAZEM	11,304
71	KNNR 2-02 d.4 1118-08	Ułożenie terakoty	m ²		
		2,46	m ²	2,460	
				RAZEM	2,460
72	KNNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		6,28*1,2+2,46	m ²	9,996	
				RAZEM	9,996
73	KNNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		6,28*1,2+2,46	m ²	9,996	
				RAZEM	9,996
74	KNNR 0-35 d.4 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.4	KNR-W 2-15 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.4	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.4	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.4	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.4	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.4		Koszty utylizacji gruzu 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.4		Przerobienie instalacji hydraulicznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.4		Przerobienie instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000