

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu łazienek w lokalach komunalnych
ADRES INWESTYCJI : 11-400 Kętrzyn
INWESTOR : Gminą Miejską Kętrzyn , ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 2020-07-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-07-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zakres prac remontowych - Łazienki w lokalach GMK Pakiet III			
1.1		Chopina 13a/8			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2 d.1.1	KNR 4-01 0903-01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK częściowo przeszklone (od górnej części drzwi do sufitu), wstawienie drzwi 7+2*0,8	m ²		
			m ²	8,600	
				RAZEM	8,600
4 d.1.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 2,02*0,8	m ²		
			m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
5 d.1.1	KNR 2-02 1012-03	Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o pow. do 1.2 m2	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
6 d.1.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
		2,05*0,8	m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
7 d.1.1	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
8 d.1.1	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2 21 < ściany>	m ²		
			m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
9 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienk-terakota, R*3 3,5< podłoga>	m ²		
			m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
10 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie	m ²		
		3,5+8,6< sufit+ściana>	m ²	12,100	
				RAZEM	12,100
11 d.1.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1.1	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.1	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.1	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.1	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1.1		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienieworka Big-Bag poz.1*0,12	m³ m³	 0,720	
				RAZEM	0,720
25 d.1.1		Przerobienie instalacji hydraulicznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.1		Przerobienie instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Chopina 13a/9			
27 d.1.2	KNR 4-01 0348-03	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe 6	m² m²	 6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.1.2	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK częściowo przeszklone (od górnej części drzwi do sufitu), wstawienie drzwi 7,5	m² m²	 7,500	
				RAZEM	7,500
29 d.1.2	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 2,02*0,8	m² m²	 1,616	
				RAZEM	1,616
30 d.1.2	KNR 2-02 1012-03	Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o pow. do 1.2 m2 1,2	m² m²	 1,200	
				RAZEM	1,200
31 d.1.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 2,05*0,8	m² m²	 1,640	
				RAZEM	1,640
32 d.1.2	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm 3,7	m² m²	 3,700	
				RAZEM	3,700
33 d.1.2	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2 22< ściany>	m² m²	 22,000	
				RAZEM	22,000
34 d.1.2	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienk-terakota, R*3 3,7< podłoga>	m² m²	 3,700	
				RAZEM	3,700
35 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie 3,7+7,5< sufit+ściany>	m² m²	 11,200	
				RAZEM	11,200
36 d.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1.2	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1.2	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.2	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1.2	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.2	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.1.2	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1.2	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.2		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienie worka Big-Bag poz.27*0,12	m ³ m ³	 0,720	
				RAZEM	0,720
50 d.1.2		Przerobienie instalacji hydraulicznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.2		Przerobienie instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Chopina 13a/4			
52 d.1.3	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK, wstawienie drzwi 9	m ² m ²	 9,000	
				RAZEM	9,000
53 d.1.3	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 2,02*0,8	m ² m ²	 1,616	
				RAZEM	1,616
54 d.1.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 2,05*0,8	m ² m ²	 1,640	
				RAZEM	1,640
55 d.1.3	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm 2,9	m ² m ²	 2,900	
				RAZEM	2,900
56 d.1.3	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2 18 < ściany>	m ² m ²	 18,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	KNR 2-02	Wykończenie łazienk-terakota,	m ²	RAZEM	18,000
d.1.3	1118-08	R*3	m ²	2,900	
		2,9< podłoga>		RAZEM	2,900
58	KNR 4-01	Wykończenie łazienki - malowanie	m ²		
d.1.3	1204-01	2,9+9< sufit+ściany>	m ²	11,900	
				RAZEM	11,900
59	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.3	0233-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.3	0230-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR 0-35	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
d.1.3	0123-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
62	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1.3	0211-01	1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
63	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.3	0137-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.3	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.1.3	0116-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1	szt.		
d.1.3	0130-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
67	KNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm3	kpl.		
d.1.3	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 4-01	Wykonanie wentylacji	szt.		
d.1.3	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.3	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.3	0235-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.1.3	0235-07	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl		
d.1.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
73		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
d.1.3		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Chopina 13a/5			
74	KNR 4-01	Prace rozbiórkowe - ścianki działowe (kuchnia - pokój)	m ²		
d.1.4	0348-03	7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
75	KNR 0-14	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK, wstawienie drzwi	m ²		
d.1.4	2010-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,8	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
76 d.1.4	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych 2,02*0,8	m ²		
			m ²	1,616	
				RAZEM	1,616
77 d.1.4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 2,05*0,8	m ²		
			m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
78 d.1.4	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w części wydzielonej łazienki - Płyty OSB gr.22mm 2,5	m ²		
			m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
79 d.1.4	KNR 2-02 0829-08	Wykończenie łazienki - glazura, R*2 16,5< ściany>	m ²		
			m ²	16,500	
				RAZEM	16,500
80 d.1.4	KNR 2-02 1118-08	Wykończenie łazienek-terakota, R*3 2,5< podłoga>	m ²		
			m ²	2,500	
				RAZEM	2,500
81 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Wykończenie łazienki - malowanie 2,5+8,8< sufit+ściana>	m ²		
			m ²	11,300	
				RAZEM	11,300
82 d.1.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84 d.1.4	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85 d.1.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	podej.		
			podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.1.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.1.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.1.4	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89 d.1.4	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami bojler o poj. 50 dm ³ 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
90 d.1.4	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm - wariant 1 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
91 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Wykonanie wentylacji 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.4	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.4	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.4	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95 d.1.4		Koszty utylizacji gruzu.Zamówienie worka Big-Bag poz.74*0,12	m ³		
			m ³	0,900	
				RAZEM	0,900
96 d.1.4		Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
97 d.1.4		Przerobienie instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000