

**UWAGI:**  
1. PROSTOPADLE DO OSI ROZBIEGU PRZEPROWADZIĆ W KOLORZE ROZRÓŻNIALNYM OD TŁA LINIĘ SZER. 1,0cm, PRZECHODZĄCĄ PRZEZ WEWNĘTRZNĄ GÓRNĄ KRAWĘDZ TYLNEJ ŚCIANKI SKRZYNKI. PODOBNA LINIA POWINNA BYĆ PROWADZONA NA POWIERZCHNI ZESKOKU I BYĆ PRZEDŁUŻONA DO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI STOJAKÓW.  
2. WYMIARY PODANO W CENTYMENTRACH.


**ROZBIEG**  
1. DOPUSZCZALNE NACHYLENIE BOCZNE ROZBIEGU WYNOŚI 1:100, A NA OSTATNICH 40,0m CAŁKOWITE NACHYLENIE W DÓŁ W KIERUNKU BIEGU ZAWODNIKA MAKSYMALNIE 1:1000.

**ZESKOK**  
6X8X0,8m  
BOKI ZESKOKU POŁOŻONE NAJBLIŻEJ SKRZYNI NALEŻY UMIEŚCIĆ 10-15cm OD SKRZYNI POD KĄTEM OKOŁO 45 STOPNI.


CZĘŚĆ PRZEDNIA POWINNA MIEĆ DŁUGOŚĆ 2,0m.

**STOJAKI**  
SZTYWNE, DOWOLNEGO TYPU.  
W CELU OCHRONY ZAWODNIKÓW ZALECA SIĘ PRZYKRYCIE MIĘKKĄ OSŁONĄ METALOWĄ PODSTAWĘ I JEJ DOLNĄ CZĘŚĆ.


### SKRZYŃKA DO SKOKU O TYCZCE 1:25 WIDOK Z GÓRY



### PRZEKRÓJ "A - A" 1:25



### PRZEKRÓJ I-I



**SKRZYŃKA**  
1. WYKONANA Z ODPOWIEDNIO SZTYWNEGO MATERIAŁU (STAŁOWA OCYNKOWANA I LAKIEROWANA), WPUSZCZONA W ZIEMIĘ.  
2. GÓRNA KRAWĘDZ POWINNA SIĘ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA RÓWNI Z POZIOMEM ROZBIEGU  
3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

**UWAGA:**  
ZAŚLEPIĆ SKRZYŃKĘ (KORYTKO) DO SKOKU O TYCZCĘ DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZAWODNIKÓW I OCHRONY TEGO ELEMENTU PRZED GROMADZENIEM SIĘ W NIM WODY - PRODUKTY DOSTĘPNE SĄ W FORMIE GOTOWYCH WYROBÓW

siedziba 71-043 SZCZECIN ul. Kazimierska 1/13 tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664		
inwestor / adres : Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11 11-400 Kętrzyn		
projekt / obiekt : PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KĘTRZYNIE ETAP 1 INWESTYCJI		
adres inwestycji : KĘTRZYN, 11-400, ul. Fryderyka Chopina 20, J.e. Kętrzyn, obręb 7, dz. nr. 118, 132/2, 131/6, 135/8 (przyłącze wody)		
rysunek / temat / treść : SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCĘ		
autor / projektant	imię i nazwisko	podpis :
mgr inż. arch. Robert Dawidowski Nr upr.50/SZ/2000		
sprawił		
mgr inż. arch. Dagmara Adamy - Kołodziejska Nr upr.16/ZPOiA/2006		
opracował		
mgr inż. arch. Ewa Patos mgr inż. arch. Agata Kasprzak		
faza : PW	branża : ARCHITEKTURA	rys. nr : T.III/A-5
skala : 1:100, 1:25	data: LUTY 2017	
PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )		