

Kętrzyn, dnia 05.05.2015 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania nr BZP.271.25.2015

znak: **BZP.271.25.2015**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **BZP.271.25.2015** w trybie przetargu nieograniczonego „**Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego**”.

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W związku z zapytaniem Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Budowa kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Broniewskiego**”, znak post. **BZP.271.25.2015** Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dennicy betonowej prefabrykowanej dn2500 mm dla studni D1, D2, D3, D4, D5, D6 typu PSW w celu zamontowania przejścia szczelnego?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, wykonanie szczelnego przejścia na placu budowy w dennicy typu PSW jest możliwe przy użyciu dostępnych na rynku płaskich przejść szczelnych lub innych metod. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Nadmieniam, że średnica 2500 mm wymagana jest dla studni D2.1, do której włączone zostają trzy duże rury kanalizacyjne. Przy studniach D1, D2, D3, D4, D5 i D6 wymagana jest średnica dn 2000 mm ze względu na ograniczone szerokości działek a na których prawdopodobnie w przyszłości zostaną ułożone jeszcze inne media.

Z poważaniem

**BURMISTRZ MIASTA
(-) Krzysztof Hećman**