

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty demontażowe</b>					
1 d.1	KNR-W 4-02 0522-01 analogia	Demontaż grzejników z rur stalowych ozebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 0.5-2.0 m wraz z wyniesieniem z budynku, załadowaniem na samochód dostawczy i wywiezieniem	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2 Roboty montażowe</b>					
2 d.2	KNR 0-35 0209-03 analogia	Grzejniki stalowe płytowe typ C33o wys. 600 mm i dł. 1000 mm o mocy 3140W, montaż grzejników na ścianie (cena grzejnika obejmuje zakup i dostawę wszystkich niezbędnych elementów).	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3 d.2	KNR INSTAL 0309-08 analogia	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom do 20 mm, montaż	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
4 d.2	KNR 0-35 0215-07	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. do 20 mm	szt.		
		15	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5 d.2	KNR 0-35 0215-09 analogia	Odpowietrzniki automatyczne, śr. nom. do 15 mm	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>3 Badania i rozruch</b>					
6 d.3	KNR 0-35 0231-03 analogia	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		50	m	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
7 d.3	KNR 0-35 0231-05 analogia	Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji	szt.grz.		
		15	szt.grz.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>

INWEST-BUD  
mgr inż. Mariusz Piórkowski  
11-400 Ketrzyn, Nowa Wś  
NIP 7611152323 REGON 140290180  
tel. 84 257 58 77  
adres do korespondencji  
Ketrzyn, ul. Mickiewicza 2 lok. 300