

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Auli w Gimnazjum nr 2 w Kętrzynie					
1		Parkiet			
1	KNR-W 4- d.1 01 0819-05 uwaga p.tab. 1)	Rozebranie posadzek - deszczółki nienadające się do ponownego wbudowania - rozbiórka sceny	m ²		
		11.20*8.5	m ²	95.200	
				RAZEM	95.200
2	KNR-W 4- d.1 01 0819-05 1)	Rozebranie posadzek - deszczółki	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
3	KNR AT-17 d.1 0110-05 2) wycena indywidualna	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 10 mm - z usunięciem lepiku.	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
4	KNR 19-01 d.1 0913-02 3)	Podkłady betonowe na stropie - 4 cm	m ³		
		280*0.04	m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
5	KNR 19-01 d.1 0914-02 3)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na gładko	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
6	KNR 19-01 d.1 0912-01 3) analogia	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
7	KNR 19-01 d.1 0912-06 3)	Posadzki z deszczulek i parkietu - cokół	m		
		25+25+22.40-14*1.31-3*1.35	m	50.010	
				RAZEM	50.010
8	KNR 19-01 d.1 0933-03 3)	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
9	KNR 19-01 d.1 0933-04 3)	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
10	KNR 19-01 d.1 0912-08 3)	Lakierowanie posadzki i parkietu	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
11	KNR-W 2- d.1 02 1115-02 4) kalk. własna	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - wykonanie spadku przed drzwiami w wejściowymi w celu wyrównania poziomu posadzki z parkietem.	m		
		3*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4- d.1 01 0109-11 1) kalk. własna	Wywiezienie gruzu i starej farby i starego parkietu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNR-W 4- d.1 01 0109-12 1)	Wywiezienie gruzu i farby i parkietu na wysypisko dodatek na każdy 1 km Krotność = 8 5	m ³		
			m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Lamperia			
14	KNR 19-01 d.2 1020-06 3)	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ²	m ²		
		25+25+22.4	m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
15	KNR 19-01 d.2 0707-01 3)	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(25+25+22.4)*0.7$	m ²	50.680	
				RAZEM	50.680
16	KNR-W 4-d.2 01 0713-01 ¹⁾	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		$(1.5*(25+25+22.4)-14*1.4*1.5)-50.68$	m ²	28.520	
				RAZEM	28.520
17	KNR 2-02 d.2 2009-02 ⁵⁾	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręczn.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$1.5*(25+25+22.4)-14*1.4*1.5$	m ²	79.200	
				RAZEM	79.200
18	KNR 2-02 d.2 1503-02 ⁵⁾	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - farba odporna na szorowanie - zmywalna	m ²		
		$1.5*(25+25+22.4)-14*1.4*1.5-(7+7+(11.2-1.31*3))*1.5$	m ²	47.295	
				RAZEM	47.295
3		Malowanie			
19	KNR-W 4-d.3 01 0701-02 ¹⁾	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - filary + ściana	m ²		
		75.2	m ²	75.200	
				RAZEM	75.200
20	KNR-W 4-d.3 01 0711-01 ¹⁾	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		75.2	m ²	75.200	
				RAZEM	75.200
21	KNR-W 4-d.3 01 1216-01 ¹⁾	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
22	KNR-W 4-d.3 01 1216-01 ¹⁾ analogia	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		$4*1.4*8+2*1.4*6$	m ²	61.600	
				RAZEM	61.600
23	KNR-W 2-d.3 02 2011-02 ⁴⁾	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		294.18	m ²	294.180	
				RAZEM	294.180
24	KNR-W 2-d.3 02 1510-03 z.sz. 5.1. 9917 ⁴⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m	m ²		
		$294.18-93.20$	m ²	200.980	
				RAZEM	200.980
25	KNR-W 2-d.3 02 1510-03 z.sz. 5.1. 9917 ⁴⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - wysokość ponad 5 do 10 m - scena - kolor czarny	m ²		
		93.20	m ²	93.200	
				RAZEM	93.200
26	KNR-W 2-d.3 02 1505-03 z.sz. 5.1. 9917 ⁴⁾	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity - wysokość ponad 5 do 10 m w tym sufit za kurtyną na czarno	m ²		
		$26.60*24.58-0.4*11.20*8$	m ²	617.988	
				RAZEM	617.988
27	KNR-W 4-d.3 01 0713-02 z.o.2.7. 9901 ¹⁾	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach - roboty na wysokości	m ²		
		450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
28	KNR-W 2-d.3 02 1505-03 z.sz. 5.1. 9917 ⁴⁾	Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity - wysokość ponad 5 do 10 m - podciągi na czarno	m ²		
		$(0.93*2+0.4)*8*11.20$	m ²	202.496	
				RAZEM	202.496

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.3	KNR-W 4-01 0711-19 ¹⁾	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
30 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:19,20,23,24,25,26,27,28,29)			
31 d.3	KNNR 2 1403-02 ⁶⁾ analogia	Malowanie grzejników i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Scena			
32 d.4	KNR-W 2-19 0110-02 ⁷⁾ cena zakładowa	Dostaw i montaż sceny i konstrukcji wsporczej - w/g dokumentacji (system QUARDO 290)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zasłony okien - Rolety			
33 d.5	KNR K-05 0209-04 ⁸⁾ wycena indywidualna	Montaż wyposażenia okien - rolety	kpl.		
		14+6	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
6		Kurtyna			
34 d.6	cena zakładowa	Dostawa i montaż okotowania kurtyna zrozsuwana, torowisko do kurtyny, lambrekin kurtyny głównej i zasłona podestu sceny, horyzont, kulisy boczne i uchwyty do ww. elementów.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Drzwi			
35 d.7	TZKNBK XII 0417-97 ⁹⁾	Ostrożny demontaż ościeżnic drewnianych z przezn.do ponow.wbud.o pow. do 2.0 m2	m ²		
		6.171	m ²	6.171	
				RAZEM	6.171
36 d.7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe jednokrotnie malowane wraz z sztyldami, zamkiem, kołatką oraz ościeżnica drewnianą regulowaną.	m ²		
		2.35*1.35*2	m ²	6.345	
				RAZEM	6.345
8		Zabudowy grzejników			
37 d.8	wycena indywidualna	Wykonanie dostawa i montaż zabudowy grzejników- wg. dokumentacji	kpl		
		14	kpl	14.000	
				RAZEM	14.000
38 d.8	TZKNBK XX 1805-07 ⁹⁾ wycena indywidualna	Parapety z desek klejone o szer. 140- cm - proste pod politurowanie i lakierowanie - grub. 40 mm wraz z kratką aluminiową - jak w dokumentacji.	m ²		
		11*1.31*0.45	m ²	6.485	
				RAZEM	6.485
39 d.8	KNR 2-05 0904-03 ¹⁰⁾	Parapety P1 - dostawa i montaż	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
9		Obudowa wnęk - gabloty informacyjne			
40 d.9	KNR-W 2-02 20205-03 ⁴⁾	Wykonanie gablot we wnękach drzwiowych wstawienie płyty meblowej o wym 235x135cm i obicie materiałem np. filcem.	m ²		
		2*2.35*1.35	m ²	6.345	
				RAZEM	6.345
10		Roboty budowlane pozostałe			
41 d.10	KNR 4-01 1211-04 ¹¹⁾	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-drzwi do sąsiedniego pomieszczenia - 3 szt.	m ²		
		3*2.35*1.35	m ²	9.518	
				RAZEM	9.518

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42 d.10	KNR 4-01 1209-07 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 ¹¹⁾	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, - dwustronnie skrzydła z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm Krotność = 2 3*2.35*1.35	m ² m ²	 9.518	
				RAZEM	9.518
43 d.10	KNR 4-01 1306-01 ¹¹⁾ analogia	Demontaż krat na balkonie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.10	cena zakładowa	Wykonanie balustrady na balkon ze stali nierdzewnej - fi 4 cm - słupki ze stali nierdzewnej całość połączona rozetami 11.20	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
45 d.10	KNR 2-02 1209-02 ⁵⁾ analiza indywidualna	Montaż Balustrady balkonowe proste z pochwytami ze stali nierdzewnej 11.20	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
46 d.10	KSNR 3 0702-04 ¹²⁾ analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających - drzwi na balkon 2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
47 d.10	KNR-W 4- 01 0817-02 ¹⁾	Naprawa i uzupełnienie posadzki o powierzchni winyleum - na balkonie 39.52	m ² m ²	 39.520	
				RAZEM	39.520

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	ATHENASOFT wyd.I 2004
3	. IGM wyd.I 1996-97
4	WACETOB wyd.V 2003
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7	WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997
8	KOPRIN wyd.I 2003
9	PPPKZ 1982
10	ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996
11	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
12	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996