


RZUT FUNDAMENTÓW



- UWAGA:
- PRZEWIDUJE SIĘ WYKONANIE NASYPU KONSTRUKCYJNEGO DO POZIOMU POSADOWIENIA OBIEKTU, NASYP WYKONAĆ Z PIASKÓW O ZAGĘSZCZENIU $IS=0,97$.
 - DO POZIOMU ZGODNEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WYKONAĆ ZASYPKĘ PIASKOWĄ.
 - UWAGI DO POSADOWIENIA WG OPISU TECHNICZNEGO
 - RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIOWYMI, RYS. POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ORAZ RYS. ARCHITEKTURY I POZOSTAŁYCH BRANŻ
 - DO WYLEWANYCH SŁUPÓW NALEŻY WYPUSZCİĆ PRĘTY STARTOWE ZE STÓP FUNDAMENTOWYCH
 - WYKOPY NALEŻY WYKONYWAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚCİĆ DO NARUSZENIA NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTÓW
 - WPUSZCİĆ I PRZEJŚCİA INSTALACYJNE WYKONAĆ WEDŁUG PROJEKTU INSTALACJI
 - ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

BETON: C25/30 (B30)
STAL: B500B (A-IIIN – BS1500SB) (oznaczona: "Ø średnica pręta")
B240 (A-I – S13SX) (oznaczona: "Ø średnica pręta")
grubość otulenia: $c_{min}=5,0cm$ – fundamenty spód
 $c_{max}=3,0cm$ – fundamenty pozostałe, stropy, słupy, podciąg

PRACOWNIA PROJEKTOWA	tytuł rysunku: Rzut fundamentów	opracowanie: projekt budowlany
KONSTRUKTOR	obekt: Budowa stadionu miejskiego w Kętrzynie. Etap 2 inwestycji. Budynek kasowy.	projektant: mgr inż. Krzysztof Walczak udr. nr ZAP/0074/PK/04 B.0 w spec. do projektowania konstrukcji budowlanych
KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	adres: Kętrzyn, 11-400, ul. Fryderyka Chopina 20 obr. 7, m. Kętrzyn, dz. nr. 118, 132/2, 131/6, 135/8 (przyłącze wody)	opracował: mgr inż. Karol Stanke mgr inż. Anna Grycko
INŻ. ARCH. 509-644-117		Sprawdził: inż. Artur Urbaniński udr. nr ZAP/0074/PK/04 B.0 w spec. do projektowania konstrukcji budowlanych
		skala:
		data:
		1:100
		WZROŚĆ 2017
		II-B.2
		K. .01
		year