


PRZEKRÓJ 1-1 SKALA1:20



OKNO DREWNIANE, SKRZYNKOWE, WYKONANE Z DREWNA SOSNOWEGO, IMPREGNOWANE, MALOWANE W KOŁORZE - zgodnie z badaniem stratygraficznym

WEWNĄTRZ - DWURZĘDOWE, DOLNE - DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZWIERANE, GÓRNE - DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZWIERANE,
ZEWNĄTRZ - DWURZĘDOWE, DOLNE - DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZWIERANE, GÓRNE -DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZWIERANE

ZESPOLONE ZE ŚLEMNIENIEM

SZKLENIE:-SKRZYDŁO ZEWN. - SZYBA ZESPOLONA 4 / 16 AR / ZE ślepym szprosem
SZYDŁO WEWN. - SZYBA GR. 4 mm,
OKUCIA ZWYKŁE STALOWE,
Termoizolacyjność okna U=1,3

Parapety drewniane - gr 4 cm

ZADANIE PROJEKTOWE:			
INWEST-BUD Mariusz Piótkowski			
Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn			
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN		ADRES INWESTYCJI: 11-400 KĘTRZYN DZIAŁKI NR 23/1 PRZY UL. Chrobrego 4 W KĘTRZYNIE	
TYTUŁ PROJEKTU: Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul Chrobrego 4 na mieszkanie SOCJALNE			
BRANŻA: BUDOWLANA — Konstrukcja		DATA: sierpień 2016	
NAZWA PROJEKTU: PROJEKT OKNA 02		SKALA PROJEKTU: — — — — —	
PROJEKTANT:		NUMER PROJEKTU:	
ASISTENT PROJEKTANTA:		K-6	