



INWENTARYZACJA OKNA 03

Okno drewniane skrzynkowe 194cmx188cm w świetle otworu okiennego – szt 1



Przekrój poziomy 2–2




OKNO DREWNIANE, JEDNORAMOWE, WYKONANE Z DREWNA SOSNOWEGO, IMPREGNOWANE;  
MALOWANE W KOLORZE - zgodnie z badaniem stratigraficznym  
ZESPOŁONE ZE ŚLIMieniem  
SZKLENIE:- SKRZYDŁO ZEWN. - SZYBA GR. 4 mm,  
- SKRZYDŁO WEWN. - SZYBA GR. 4 mm,  
OKUCIA ZWYKŁE STALOWE;  
PARAPET Z LASTRYKO GR. 4 cm,

UWAGA!

PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY  
ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OŚCIEŻY NA BUDOWIE.  
WYMIANIE PODLEGAJĄ WSZYSTKIE OKNA TEGO TYPU (1 SZT.)

Przekrój pionowy 1–1

Wymiary w milimetrach



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>INWEST-BUD Mariusz Piórkowski</b> <b>Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn</b>			
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KĘTRZYN UL. Wojska Polskiego 11 11-400 KĘTRZYN		ADRES INWESTYCJI: 11-400 KĘTRZYN DZIAŁKI NR 23/1 PRZY UL. Chrobrego 4 W KĘTRZYNIE	
TYTUŁ PROJEKTU: <b>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul Chrobrego 4 na mieszkania SOCJALNE</b>			
BRANŻA: BUDOWLANA – Konstrukcja	DATA: sierpień 2016		
NAZWA RYSUNKU: Inwentaryzacja okna 03	SKALA RYSUNKU: 1:20		
PROJEKTANT:	NUMER RYSUNKU:		
ASISTENT PROJEKTANTA:		1-6	