


PRZEKRÓJ 1-1 SKALA1:20



OKNO DREWNIANE, JEDNORAMOWE, WYKONANE Z DREWNA SOSNOWEGO, IMPREGNOWANE,  
MALOWANE W KOŁORZE - zgodnie z badaniem stratygraficznym

DWURZĘDOWE, DOLNE - TRÓJSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZWIERANE,

GÓRNE - TRÓJSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA ROZWIERANE,

ZESPOLONE ZE ŚLEMIE NIEM

SZKLENIE: SZYBA ZESPOLONA 4 / 16 AR / ZE ślepym szprosem

OKUCIA ZWYKŁE STALOWE,

Termoizolacyjność okna U=1,3

Parapety drewniane - gr 4 cm

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:			
INWEST-BUD Mariusz Piótkowski			
Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn			
INWESTOR:	GINIA MIEJSKA KĘTRZYN	ADRES INWESTYCJI:	11-400 KĘTRZYN
	UL. Wojska Polskiego 11		DZIAŁKI NR 23/1
	11-400 KĘTRZYN		PRZY UL. Chrobrego 4 W KĘTRZYNIE
TYTUŁ PROJEKTU:			
Adaptacja pomieszczeń w budynku SOCJALNE			
przy ul Chrobrego 4 na mieszkania			
BRANŻA:	BUDOWLANA – Konstrukcja	DATA:	sierpień 2016
NAZWA PRZEMISŁU:		SKALA PRZEMISŁU:	1:20
PROJEKT OKNA 02		NUMER PRZEMISŁU:	
PROJEKTANT:			
ASISTENT PROJEKTANTA			K-7