

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontu łazienek w lokalach komunalnych
ADRES INWESTYCJI : 11-400 Kętrzyn
INWESTOR : Gmina Miejska Kętrzyn
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sikorskiego 30/8,9			
1.1		Lokal 7,8			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2,05*1	m ²		
			m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
		51	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0820-03	Wymiana podłogi w lokalu- Płyty OSB gr. 22mm	m ²		
		51	m ²	51,000	
				RAZEM	51,000
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 2,05*1*0,36	m ³		
			m ³	0,738	
				RAZEM	0,738
6 d.1.1	kalk. własna	Montaż drzwi wejściowych z ościeżnicą stalową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych - 2 szt	m ²		
		1,64*2	m ²	3,280	
				RAZEM	3,280
8 d.1.1	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych - 2 szt. 1,616*2	m ²		
			m ²	3,232	
				RAZEM	3,232
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4,8*2,8-2	m ²		
			m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły 4,8*2,8	m ²		
			m ²	13,440	
				RAZEM	13,440
11 d.1.1	KNR 0-14 2010-04	Wydzielenie łazienki - ścianki działowe z płyt GK na stelażu metalowym 11,76	m ²		
			m ²	11,760	
				RAZEM	11,760
12 d.1.1	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami 8,2*1,8	m ²		
			m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
13 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Ułożenie terakoty 4,18	m ²		
			m ²	4,180	
				RAZEM	4,180
14 d.1.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych 46,33	m ²		
			m ²	46,330	
				RAZEM	46,330
15 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 39,58*2,8<ściany>+51 <sufity>	m ²		
			m ²	161,824	
				RAZEM	161,824
16 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - cały lokal 39,58*2,8+8,2*1,2+51	m ²		
			m ²	171,664	
				RAZEM	171,664
17 d.1.1	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.	RAZEM	1,000
d.1.1	0229-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.1	0137-09	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.1	0137-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR 4	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
d.1.1	0143-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Dostarczenie i montaż kuchenki elektrycznej	szt		
d.1.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Dostarczenie i montaż szafki kuchennej z ociekaczem na naczynie	szt		
d.1.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01	Wykonanie wentylacji	szt.		
d.1.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu	m ³		
d.1.1		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Przerobienie instalacji hydraulicznej	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalk. własna	Przestawienie pieca	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31	kalk. własna	Doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego do lokalu: - pompa z rozdrabniaczem - rury przyłącza termoizolowane - przyłącze przeprowadzone przez nieogrzewane poddasze (odległość ok. 14 m) - wykonanie zasilania	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		WC przynależne do lokalu			
32	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.2	0234-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.2	0234-06	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
d.1.2	0415-05	2,71	m ²	2,710	
				RAZEM	2,710
35	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.2	0711-02	3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1.2	0101-01	23	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000
37	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1.2	1204-05	23	m ²	23,000	
				RAZEM	23,000