

STAROSTA KĘTRZYŃSKI

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

i Kratograficznej Starostwa Powiatowego

W obszarze oznaczonym linią.....

dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.

Dokument z pomiaru uzupełniającego przyjęto


do zasobu powiatowego w dniu.15.12.2011

i zaewidencjonowano pod nr..011-7536/11

NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ

DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych



- LEGENDA:
- GRANICA OPRACOWANIA
 - CHODNIK
 - JEZDNIĄ Z PROJEKTOWANYM POSZERZENIEM
 - PROJEKTOWANE NASYPY I ROWY
 - PROJEKTOWANY WPUST
 - NAW. ASF. WJAZDÓW
 - NAW. CHODNIKÓW Z KOSTKI BET. GR 6cm

1. Słupy uliczne stalowe ocynkowane rurowe wysięgnikowe typu S-90SRwr z wysięgnikiem 1,0m na fundamencie prefabrykowanym F150.
 2. Izolowane złącza kablowe IZK z wkładką bezpiecznikową 4A.
 3. Oprawy oświetleniowe ELGO YU-WO0047-60 ACRON/ACRON 100S2 100W, t1A, PC
 4. Kable - YAKXS 4x35mm²
 5. Uziemienie słupów - bednarka ocynkowana 25x4 układana wraz z kablem w rowie kablowym.
- Uwaga:
kable na całej długości układać w rurach osłonowych karbowanych giętkich typu DVR75 koloru niebieskiego. Pod jezdniami kabel układać w osłonach rurowych DVR 110 koloru niebieskiego.

Obiekt Adres	Oświetlenie uliczne m. Kętrzyn uk. Składowa				skala 1:500
Rysunek	OŚWIETLENIE ULICZNE				nr rysunku
Projektant	Stanisław Olejnik	nr uprawnień SUW 32/88	podpis	data 02. 2012r	1
Sprawdził	Elżbieta Rybak	SUW 131/85		02. 2012r	