



PIĘTRO II



spocznik między PIĘTREM I II PIĘTREM



OZNACZENIE OPRAW AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

- AW1** Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, nadstropowa, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (DISCRET N (wersja 3 LED); DN2/3/3/AS/1H/CT - AMATECH;
- AW2** Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym
- EW1** (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);
Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczeństwa), natynkowa, IP65, 3 źródła LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym (ALFA III (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

OZNACZENIA:

- T2** - istniejąca tablica rozdzielcza
- T2-E1** - oznaczenie obwodu
- przewód zasilający YDY2o 3x1,5mm²
- przewód komunikacyjny YDY 2x1,5mm²

UWAGI:

- Z oprawami awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego stosować znaki ewakuacyjne (bezpieczeństwa) zgodnie z zasadami ustalonymi w normie PN-N-01256-5
- Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać wymagane przepisami świadectwo dopuszczenia

DRAFT		10-560 OLSTYŃ UL. ŻOLNIERSKA 33/35 tel. 0 305-755-227 NIP 739-168-68-66 REGON 517446192	
TEMAT: DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA "PŁUCHATEK"			
01/2012		ZLOKALIZOWANIE DO ZALECEN PRZECIWPOROZŁOŻONYCH	
ADRES: 11-400 KĘTRZYŃ, UL. SIKORSKIEGO 46			
INWESTOR: GMINA MIEJSKA KĘTRZYŃ			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY			
TYTUŁ RYS: PLAN INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - PIĘTRO II			
ELEKTR. - PROJEKTOWAŁ: tech. ZBIGNIEW BARDZICKI upr. bud. 917830L		SKALA: 1:100	NR RYS.: E-8
ELEKTR. - SPRAWDZIŁ: mgr inż. MAREK HANOWSKI upr. bud. nr 24020L		DATA: 10.2012	