



Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn

www.zdw.olsztyn.pl
tel. (89) 526 19 00
fax (89) 539 98 76
sekretariat@zdw.olsztyn.pl

ZDW.TD/5330/1034-1/2016


Olsztyn, dnia 28 listopada 2016r.

Zbigniew Płazewski
Spytkowo 78
11-500 Gizycko
(zpo)

Na podstawie art. 20, art. 35, ust. 3, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z póź. zm.), działając z upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego do załatwiania w jego imieniu spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 7.11.2016r. (uzupełniono dnia 24.11.2016) złożonego przez Pana Zbigniewa Płazewskiego, **Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie uzgadnia projekt przebudowy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie w zakresie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa – Barciany – Kętrzyn – Mragowo, dz. drogowa nr 68/1, m. Kętrzyn.**

Warunki uzgodnienia:

1. Niniejsze warunki uzgodnienia są ważne tylko z ostatecznym projektem (załączniki nr 1).
2. Warunki niniejszego uzgodnienia są ważne przez okres trzech lat; w/w uzgodnienie nie jest pozwoleniem na budowę.
3. W przypadku, gdy wody opadowe z ul. Olsztyńskiej będą odprowadzane na drogę wojewódzka nr 591, doprojektowanie i budowa koniecznych elementów odwodnienia należy do Inwestora przebudowy w/w ul. Olsztyńskiej.
4. Budowę można rozpocząć po zgłoszeniu o budowie bądź uzyskaniu pozwolenia na budowę w sposób przewidziany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290).
5. W celu zajęcia pasa drogowego Inwestor lub Wykonawca działający z upoważnienia Inwestora winien powiadomić Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20 o terminie rozpoczęcia robót w pasie drogowym **na 14 dni przed planowanym ich rozpoczęciem** przedstawiając harmonogram robót oraz w razie konieczności, projekt organizacji ruchu (3 egzemplarze) na czas ich trwania sporządzony na planie sytuacyjno – wysokościowym zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z póź. zm.) i zaopiniowany przez Wojewódzką Komendę Policji w Olsztynie.
6. Zgodnie z art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290), niniejsze uzgodnienie stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadaniu praw do dysponowania gruntem pasa drogowego na cele budowlane oznaczonym jako działka nr 68/1 obręb Kętrzyn.

DYREKTOR

Władimir Królkowski


Załączniki:


1. Dokumentacja projektowa

Do wiadomości:

1. RDW/Kętrzyn
2. a/a

Opr. Paulina Jodko Tel. (89) 526 19 26 e-mail: paulina.jodko@zdw.olsztyn.pl





Projekt wykonawczy			
Wykonawca	Zbigniew Płazewski Spółkowo 78, 11-500 Giżycko		
Investor	Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn	Umowa BIN.7013.16.2016 z dnia 15.07.2016	
Obiekt	Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Kętrzynie		
Nazwa rysunku	Niweleta nawierzchni	Rysunek nr 2.1	
Opracował	Zbigniew Płazewski		Załączników 1
Projektował	Zbigniew Płazewski	WAM/0029/POOD/11	Skala 1:100-500
Sprawił	Maria Iwanowska	WAM/0141/POOD/14	Data 05.11.2016 r.


ZARZĄD DRÓG MIEJOWYCH
ul. Piłsudskiego 28 b
10-602 OLSZTYN

Zat. 1

Przekrój normalny nr 4 **połączenie ulicy Bydgoskiej z Olsztyńską** **km 0+000,00**

ulica Bydgoska
 ze spadkiem podłużnym
 w kierunku Mrągowa

ulica Olsztyńska



Krawężnik betonowy 15*22 cm

Podsypka cem. piaskowa 1:4 5 cm

Ława betonowa C-12/15 15*25 cm

Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm


Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_{50/10} gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem R_m = 2,5 MPa gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Kętrzynie	
Inwestor : Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Kętrzyn	
Przekrój normalny	
Projektował : Zbigniew Płazewski upr. do projektowania nr WAM/0029/POOD/11	Skala 1 : 20 Nr rys. 3.4
Sprawdzający : Maria Iwanowska upr. do projektowania nr WAM/0141/POOD/14	
Data : Listopad 2016 r.	

ZAKŁAD DROG W OLSZTYNIE
 ul. Pstrzyńskiego 28 b
 10-602 OLSZTYN



ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH
10-602 Olsztyn, ul. Piłkowskiego 28 b
Uzgodniono projekt przebudowy
ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie
na warunkach podanych w DSD
Nr ZDW-1024/20-006
z dnia 28 października 2016r.

ZARZĄD DROG WOJEWÓDZKICH
ul. Piłkowskiego 28 b
10-602 OLSZTYN

Legenda

Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej :

- Jezdnia
- Miejsca postojowe
- Chodniki
- Zjazdy

Mur oporowy z elementów prefabrykowanych „L”

- Krawężnik najazdowy 15 * 22 cm
- Opornik betonowy 12 * 25 cm
- Obrzeże betonowe 8 * 30 cm
- Ścieki korkowe na zjazdach

Projektowane wpuszty deszczowe

Zieleń

Zajmowane działki pasa drogowego

- Oznakowanie projektowane
- Oznakowanie istniejące

Nazwa i adres obiektu : Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Kętrzynie	
Inwestor : Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn	
Projekt zagospodarowania terenu	
Projektował : Zbigniew Piątecki upr. do projektowania nr WAM/0029/POOD/11	Skala 1 : 500 Nr rys. 1 ark. 1
Sprawdził : Maria Iwanowska upr. do projektowania nr WAM/0141/POOD/4	
Data : Listopad 2016r.	