


Przekrój normalny nr 4
połączenie ulicy Bydgoskiej z Olsztyńską
km 0+000,00

← *ulica Bydgoska*
ze spadkiem podłużnym
w kierunku Mrągowa

↑

ulica Olsztyńska →



*Krawężnik betonowy 15*22 cm*

Podsypka cem. piaskowa 1:4 5 cm

*Ława betonowa C-12/15 15*25 cm*

Brukowa kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C_{50/10} gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem R_m = 2,5 MPa gr. 15 cm

Nazwa i adres obiektu : **Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Kętrzynie**

Inwestor : **Gmina Miejska Kętrzyn ul. Wojska Polskiego 11, 11- 400 Kętrzyn**

Przekrój normalny

Projektował : **Zbigniew Płazewski upr. do projektowania**
nr WAM/0029/POOD/11

Sprawdzający : **Maria Iwanowska upr. do projektowania**
nr WAM/0141/POOD/14

Skala 1 : 20

Nr rys. 3.4

Data : **Listopad 2016 r.**