

Szacunkowy zakres prac i robot				
PRZEBUDOWA DROGI ULICY OGRODOWEJ W KĘTRZYŃE				
L.P.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
I	DM.00.00.00	Oznakowanie tymczasowe - wykonanie, utrzymanie, likwidacja	kpl	1,00
II	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,86
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew krzewów		
	1	Scinanie drzew, krzewów wraz z usunięciem karpin	szt	14,00
	2	Wyworzenie duszy, gałęzi, karpina na odl do 2 km	mp	35,00
3	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu o średniej gr warstwy 20 cm z wywiezieniem na odka na odl do 2 km	m3	280,57
4	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów		
	1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 8 cm	m2	7018,48
	2	Rozebranie krawężników	m	1719,64
	3	Rozebranie ław pod krawężnikami	m3	206,36
	4	Rozebranie obrzeży	m	1719,64
	5	Rozebranie chodników, zjazdów	m2	2211,21
	6	Rozebranie podbudów z kruszywa grubości warstwy do 20 cm	m2	9229,69
	7	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	30,00
	8	Zdjęcie tarcz znaków	szt	25,00
	99	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odl do 1 km	m3	2997,77
III	D.04.00.00	PODBUDOWY		
1	D.04.01.01	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
	1	pod chodnik i ścieżkę rowerową do 15 cm	m2	11599,28
	2	parkingi do 20 cm	m2	975,00
	3	zatoki autobusowa do 20 cm	m2	400,00
	4	zjazdu do 20 cm	m2	936,00
	5	jezdnia główna do 30 cm	m2	5676,00
	6	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	19586,28
2	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
	1	podbudowa z KLSM do 20 cm - jezdnia główna	m2	5676,00
	2	podbudowa z KLSM do 15 cm - chodniki, zjazdy, parkingi	m2	13510,28
3	D.04.05.01	Podbudowy lub ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem		
	1	warstwa ulepszonego podłoża - kruszywo stab. Cementem Rm-1,5 MPa do 15 cm - chodniki	m2	11599,28
	2	warstwa ulepszonego podłoża - kruszywo stab. Cementem Rm-2,5 MPa do 15 cm - jezdnia, zjazdy, zatoki autobusowe, parkingi	m2	7987,00
4	D.04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego		
	1	Podbudowa z betonu C16/20 gr do 25 cm - zatoki autobusowe	m2	400,00
5	D.04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno asfaltowej		
	1	podbudowa zasadnicza z MMA gr do 8 cm dla KR4 - jezdnia, skrzyżowania	m2	5676,00
IV	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
1	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
	1	warstwa wiążąca z MMA gr do 6 cm dla KR4 - jezdnia, skrzyżowania	m2	5676,00
	2	warstwa ścierna z MMA gr do 5 cm dla KR4 - jezdnia, skrzyżowania	m2	5676,00
2	D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej		
	1	betonowa kostka gr 8 cm na podsypce cem - piasek - zjazdy, parkingi, zatoki autobusowe	m2	2311,00
V	D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE		
1	D.06.01.01	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków		
	1	trawniki-humusowanie 10 cm, obsianie trawą	m2	1402,85
VI	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
1	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	m2	520,00
2	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		
	1	ustawienie słupków	szt	50,00
	2	przymocowanie tarcz	szt	45,00
VII	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
	1	ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem C12/15	m	2118,00
2	D.08.02.02	Chodniki z kostki betonowej		
	1	betonowa kostka gr 8 cm na podsypce cem - piasek - chod. i ścież. row.	m2	11599,28
3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe		
	1	ustawienie betonowych obrzeży 30x8x100 na podsypce cem piasek gr 5 cm	m	1889,80
VIII		ROBOTY DODATKOWE		
1	D.03.02.00	Kanalizacja deszczowa		
	1	Wykopy mechaniczne z transportem urobku na odl do 6 km	m3	3865,50
	2	kolektory do średnicy 80 cm	m	1030,80
	3	przykanaliki do średnicy 25 cm	m	196,00
	4	wpusty krawężnikowe	szt	30,00
	5	studnie	szt	30,00
	6	separatory, osadniki	szt	1,00
	7	zasyp wykopów wraz z zagęszczeniem - podsypki obsypki, zasyp	m3	3865,50
2	D.03.02.00	Kanalizacja sanitarna		
	1	Wykopy mechaniczne z transportem urobku na odl do 6 km	m3	3712,50
	2	kolektory do średnicy 40 cm	m	990,00
	3	studnie	szt	35,00
	4	zasyp wykopów wraz z zagęszczeniem - podsypki obsypki, zasyp		3712,50
3		Ścież wodociągowa		
	1	Wykopy mechaniczne z transportem urobku na odl do 6 km	m3	1680,00
	2	rurociągi	m	560,00
	3	zasyp wykopów wraz z zagęszczeniem - podsypki obsypki, zasyp	m3	1680,00
4		Oświetlenie uliczne		
	1	słupy	szt	35,00
	2	oprawy	szt	35,00
	3	linia kablowa	m	859,00
5		Przebudowa kolizji branżowych	kpl	1,00
IX		DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 5% robot budowlanych	kpl	1,00